

「中島庭球場フェンス保全業務」に関する質問回答

	質問	回答
1	(1) フェンス木部下地調整 既存の塗膜に剥離が発生しております。 石綿事前調査結果報告システムによる報告を実施するにあたりまして、過去に使用しました塗料の資料はございますでしょうか？ 資料がございません場合の対応策も御教授賜りますと幸いです。	過去に使用した塗料の資料はありません。 事前調査の方法は、関係法令等に従ってください。 詳細は受注後に担当職員と協議をしてください。
2	(6) 土飛散防止パネル張替 既存と同様な形状寸法の木材を使用し全数張替えの土飛散防止パネルでよろしいでしょうか	土飛散防止パネルの張替え範囲は、仕様書で示す範囲のすべてです。 材質や形状は既存と同等とします。
3	(7) フェンス鋼材支柱改修 前面道路部フェンス木板ジョイント部分(庭球場内側) 4か所につき既存ジョイント部補強木柱が無く浮きがたつきが発生していました。内側ジョイント部分を鋼材を用い補強の方法でよろしいでしょうか？	塗装範囲の木板で欠損が発生している部分の補強や張替えは、フェンス僕部補強及びフェンス木部木板更新で見込んでいます。数量は、それぞれ塗装範囲の2割としています。 フェンス鋼材支柱改修は、フェンス内側のフェンスを支えている斜めの鋼材を撤去し、新しい鋼材を設けます。