

令和7年度

公示用

設 計 書

業務名 藤野野外スポーツ交流施設ナイター照明設備保全業務

本設計書は、発注者の施工計画に基づいて作成した設計図書の一部を、見積算定の参考として提示するもので、契約上、これを拘束するものではありません。

札幌市スポーツ局スポーツ部施設課

業 務 内 容 説 明 書

1.	業務名	藤野野外スポーツ交流施設ナイター照明設備保全業務		
2.	履行場所	札幌市南区藤野４７３番地１ほか		
3.	総保全業務費		金	円也
	内 訳	{	保全業務費	金 円也
			消費税等相当額	金 円也
4.	業務概要	藤野野外スポーツ交流施設において、ナイター照明設備等の点検を実施したところ、照明用の分電盤（E-3）の破損が発見されたため、当該分電盤の交換を行う。		
5.	しゅん功期限	契約日から令和7年11月14日まで		

名 称	摘 用	数量	金 額	備 考
総括内訳書				
保全業務費				
業務原価		一式		
一般管理費等		一式		
計				
消費税相当額		一式		
総保全業務費				

名 称	摘 用	数量	金 額	備 考
業務原価				
直接業務費		一式		
業務管理費	率 (%)	一式		
業務管理費	(積上)	一式		
小 計				
再 計				
一般管理費等		一式		
計				

名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
直接業務費						
直接人件費	積上げ	式	1			
小 計						
直接物品費	率 (%)	式	1			
	積上げ	式	1			
小 計						
計						

名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
直接人件費						
直接人件費	積上げ					
分電盤取替	主幹3P30A＋分岐2P20A*6 ＋2P20A*1	面	1			
鋼帯鎧装ケーブル撤去 延長	CVMAZV38-3C	m	3			
鋼帯鎧装ケーブル撤去 延長	CVMAZV8-3C	m	1			
鋼帯鎧装ケーブル直線 接続	CVMAZV38-3C	箇所	1			
鋼帯鎧装ケーブル直線 接続	CVMAZV8-3C	箇所	1			
保護配管取替	G42	m	4			
人力掘削（床掘り）	岩塊・玉石混り土	m ³	1			
場内運搬費		式	1			
産業廃棄物運搬費		式	1			
計						(直接人件費)

名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
直接物品費						
直接物品費	積上げ					
鋼製分電盤（SUS）	主幹3P30A＋分岐 2P20A*6＋2P20A*1 取 付金具付	面	1			
低圧 鋼帯鎧装ケーブル	600V CVMAZV38mm2-3C	m	3			
低圧 鋼帯鎧装ケーブル	600V CVMAZV8mm2-3C	m	3			
鋼製電線管		組	1			
鋼製電線管付属品		組	1			
接続材料（電力ケーブル 用）	600Vレジン注入工法 （直線）60mm2 3心 92-JA4スリーエムジャ パン	式	1			
接続材料（電力ケーブル 用）	600Vレジン注入工法 （直線）22mm2 3心 92-JA4スリーエムジャ パン	式	1			
電線管支持材	ボックスコネクタ等	式	1			
ステンレスバンド	SFT-N215	個	3			
雑材消耗品		式	1			
小計						（直接物品費）

名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
業務管理費						
業務管理費	積上げ					
産業廃棄物処分費		式	1			
計						(業務管理費)