

令和7年度

公示用

設 計 書

白石温水プール外壁化粧柱保全業務

本設計書は、発注者の施工計画に基づいて作成した設計図書の一部を、見積算定の参考として提示するもので、契約上、これを拘束するものではありません。

札幌市スポーツ局スポーツ部施設課

業 務 内 容 説 明 書			
1. 業務名		白石温水プール外壁化粧柱保全業務	
2. 履行場所		札幌市白石区平和通1丁目南2-5	
3. 総保全業務費		金	円也
		保全業務費	金 円也
		消費税等相当額	金 円也
4. 業務概要		白石温水プールのアリーナ裏面の外壁に設けられている化粧柱について、経年劣化によりタイルの浮き等が発生しているため保全を行う。	
5. 業務完了期限		契約日から令和7年12月23日まで	

名 称	摘 用	数量	金 額	備 考
総括内訳書				
保全業務費				
業務原価		一式		
一般管理費等		一式		
計				
消費税相当額		一式		
総保全業務費				

名 称	摘 用	数量	金 額	備 考
業務原価				
直接業務費		一式		
業務管理費	率 (%)	一式		
業務管理費	(積上)	一式		
小 計				
再 計				
一般管理費等	率 (%)	一式		
計				

名 称	摘 用	数量	単位	金 額	備 考
直接業務費					
直接人件費	積上げ	1	式		
小 計					
直接物品費	率（ %）	1	式		
	積上げ	1	式		
小 計					
計					

名 称	摘 用	数量	単位	単価	金 額	備 考
直接人件費						
直接人件費	積上げ					
既存タイル撤去		15.6	m ²			
タイル撤去面モルタル塗り	金ゴテ仕上げ t 50程度 塗装下地、材工共	15.6	m ²			
タイル撤去部と既存部 取合目地成形	15×10、材工共	59.9	m			
タイル撤去部と既存部 取合目地シー	PU-2、材工共	59.9	m			
既存タイル部 複層塗材RE	ローラー塗り さざ波状仕上げ想定 下塗・主材・上塗2回、材工共	15.6	m ²			
既存石目調塗装部 塗替え	下塗りシーラー・上塗、材工共	77.2	m ²			
笠木補修	脆弱部撤去・樹脂モルタル補修・既存色に併せて塗装、材工共	7	箇所			
養生（窓養生共）清掃片づけ		1	式			
作業用足場	飛散防止対策含む	1	式			
仮設発電機		1	式			
足場・資材運搬費		1	式			
計						

名 称	摘 用	数量	単位	金 額		備 考
直接物品費						
直接物品費	積上げ					
計						

名 称	摘 用	数量	単位	金 額		備 考
業務管理費						
業務管理費	積上げ					
産業廃棄物処理		1	式			
計						