

業務仕様書

- 1 業務名
平岸プールろ過設備コンプレッサ更新業務
- 2 業務概要
平岸プールのろ過設備(WP-3・WP-4)のコンプレッサが、経年劣化により故障したため、ろ過設備の整備を行う。
- 3 履行場所
平岸プール（札幌市豊平区平岸5条14丁目1-1）
- 4 履行期間
契約締結日から令和8年3月20日まで
- 5 業務内容
 - (1) ろ過設備
 - ア コンプレッサ更新
ろ過設備(WP-3・WP-4)のコンプレッサ及びオートドレントラップを更新する。
整備部品については、ろ過設備コンプレッサ更新業務整備部品一覧を参照。
 - イ 作業条件
原則、現地作業については、休館日（第1月曜日）に実施すること。12月の整備休館期間における施工も可能とするが、詳細な日程については担当職員と調整のうえ確定させること。
 - (2) 試運転調整
上記作業後、試運転を実施し、正常に動作することを確認すること。
 - (3) 産業廃棄物処理
産業廃棄物については適正に処理し、マニフェスト伝票（A・E票）の写しを提出すること。
- 6 提出物
 - (1) 業務完了届（札幌市様式）
 - (2) 業務報告書、写真帳
 - (3) マニフェスト（A・E票の写し）
- 7 その他
 - (1) 履行期間中に別途発注業務及び別途工事等が発生した場合、十分に調整の上、施設の運営管理への影響を最小限とするよう努めること。
 - (2) 業務の実施にあたっては、関係法令等を遵守すること。
 - (3) 業務の実施にあたっては、利用者の利便性や安全性を十分考慮すること。
 - (4) 未使用機器等の電源切断の励行による節電、再生紙の積極利用など、環境に配慮した資源の利用に留意すること。
 - (5) その他、業務の実施に関して疑義が生じた場合は、担当職員と打合せの上、遺漏のないよう遂行すること。

ろ過設備コンプレッサ更新業務整備部品一覧

No	品 名	規 格	単位	数量
【ろ過設備】				
1	コンプレッサ	0.75 OP-9.5GP5 3φ200V	台	2
2	オートドレントラップ	P2HE AC200V	台	2

※整備部品が廃番や規格変更により、上記部品と異なる部品を使用する場合は、同等品か確認できるカタログ等を提出し、担当者の確認と承認を受けること。