

別紙2「点検項目」

点検項目	点検内容	規模	備考
埋設ルート点検	地上からの目視点検（専用橋含む）	約5.0km	
マンホール点検	マンホール外部点検（施錠機構、鉄蓋周囲舗装等）	15箇所	マンホール内の排水、管路貫通部から浸水している場合の止水作業を含む。
	マンホール内部点検（躯体内面亀裂、異常等の確認）		
	マンホール内部環境点検 （酸素、有毒ガス、水位、清掃等）		
	付帯設備点検（昇降設備、接地極、水溜升等）		
中間接続部点検	管路口点検（管路口防水処理状況）	16箇所	送電ケーブル2回線 ケーブルの水平移動距離を測定すること。しゅん功時点での移動距離は別紙3を参照。
	電力ケーブル点検（支持状態、移動等異常の確認）		
	電力ケーブル中間接続部点検 （支持状態、接続部、異常等の確認）		
	接地抵抗測定（ケーブル遮蔽層接地）		
	付帯設備点検（支持材、接地線等）		
終端部点検	電力ケーブル点検（支持状態、移動等異常の確認）	2箇所	送電ケーブル2回線
	電力ケーブル中間接続部点検 （支持状態、接続部、異常等の確認）		
	接地抵抗測定（ケーブル遮蔽層接地）		
	付帯設備点検（支持材、防蝕層保護装置、接地線等）		