

業務仕様書

1. 件名
手稲区体育館更衣室床保全業務
2. 業務概要
手稲区体育館の男子更衣室及び女子更衣室の床について、湿気等により床が劣化し陥没しやすくなっている状況のため、床の保全を行う。
3. 施工場所
手稲区体育館（札幌市手稲区曙2条1丁目2-46）
4. 履行期間
契約締結日から令和8年3月31日まで
作業期間は令和8年2月16日から令和8年2月23日（8日間）、または令和8年2月23日から令和8年3月2日（8日間）に行うこと。なお、現地作業の間中も更衣室以外は一般開放する。
5. 業務内容
 - (1) 男子更衣室
 1. 既存ロッカー移動・復旧・・・1式
 2. 既存床解体(長尺シート2.5mm、コンパネ11.5mm)・・・1式
 3. 床復旧
 - ・コンパネ11.5mm（910×1820）・・・16枚
 - ・薄ベニヤ2.3mm（910×1820）・・・2枚
 - ・撤去跡下地鉄骨錆止め塗装（ケレン、水性錆止め2回）・・・1式
 - ・床長尺シート貼り2.5mm（防滑）・・・22㎡
 - ・ソフト巾木 H100・・・22m
 4. VOC測定・・・1か所
 - (2) 女子更衣室
 1. 既存ロッカー移動・復旧・・・1式
 2. 既存床解体(長尺シート2.5mm、コンパネ11.5mm)・・・1式
 3. 床復旧
 - ・コンパネ11.5mm（910×1820）・・・15枚
 - ・薄ベニヤ2.3mm（910×1820）・・・2枚
 - ・撤去跡下地鉄骨錆止め塗装（ケレン、水性錆止め2回）・・・1式
 - ・通気換気口設置・・・4カ所 ※KS-402同等品
 - ・長尺シート貼り2.5mm（防滑）・・・23㎡
 - ・ソフト巾木 H100・・・23m
 4. VOC測定・・・1か所
 - (3) 産業廃棄物処分・・・1式
 - (4) 完成図書（作業報告書、完成図面、メーカーの機器仕様書、マニフェスト伝票の写し）及び作業写真の提出。※書類のほか、電子データについてもPDF等にて提出すること。
6. 産業廃棄物処理
 - (1) 今回撤去及び取り外した機器や部品等は、関係法令に基づき産業廃棄物として適正に処理を行うこととし、処理先は原則として札幌市内の処理施設とすること。
 - (2) 産業廃棄物の処理を行ったものは、マニフェスト伝票の写しを提出すること。
7. その他
 - (1) 本作業に必要な仮設、工事用動力、用水、試運転調整及び官公庁等への手続き等の費用は受注者にて負担すること。また、機器メーカー技術者や電気主任技術者等の立会い費用も受注者が負担すること。
 - (2) 業務の実施にあたっては、関係法令等を遵守すること。
 - (3) 業務の実施にあたっては、利用者の利便性や安全性を十分考慮すること。
 - (4) 未使用機器等の電源切断の励行による節電、再生紙の積極利用など、環境に配慮した資源の利用に留意すること。
 - (5) その他、業務の実施に関して疑義が生じた場合は、担当職員と打合せの上遺漏のないよう遂行すること。