

令和7年度

公示用

設 計 書

手稲区体育館更衣室床保全業務

本設計書は、発注者の施工計画に基づいて作成した設計図書の一部を、見積算定の参考として提示するもので、契約上、これを拘束するものではありません。

札幌市スポーツ局スポーツ部施設課

業 務 内 容 説 明 書			
1．業務名		手稲区体育館更衣室床保全業務	
2．履行場所		札幌市手稲区曙2条1丁目2－46	
3．総保全業務費		金	円也
		保全業務費	金 円也
		消費税等相当額	金 円也
4．業務概要		手稲区体育館の男子更衣室及び女子更衣室の床について、湿気等により床が劣化し陥没しやすくなっている状況のため、床の保全を行う。	
5．業務完了期限		契約日から令和8年3月31日まで	

名 称	摘 用	数量	金 額	備 考
総括内訳書				
保全業務費				
業務原価		一式		
一般管理費等		一式		
計				
消費税相当額		一式		
総保全業務費				

名 称	摘 用	数量	金 額	備 考
業務原価				
直接業務費		一式		
業務管理費	率 (%)	一式		
業務管理費	(積上)	一式		
小 計				
再 計				
一般管理費等	率 (%)	一式		
計				

名 称	摘 用	数量	単位	金 額	備 考
直接業務費					
直接人件費	積上げ	1	式		
小 計					
直接物品費	率 (%)	1	式		
	積上げ	1	式		
小 計					
計					

名 称	摘 用	数量	単位	単価	金 額	備 考
直接人件費						
直接人件費	積上げ					
【男子更衣室】						
既存ロッカー移動・復旧		1	式			
既存床解体		1	式			
撤去跡下地鉄骨錆止め塗装	ケレン, 水性錆止め2回	1	式			
施工費		1	式			
床 長尺シート張り	2.5mm 防滑 材工共	22	m ²			
ソフト巾木	100mm 材工共	22	m			
【女子更衣室】						
既存ロッカー移動・復旧		1	式			
既存床解体		1	式			
撤去跡下地鉄骨錆止め塗装	ケレン, 水性錆止め2回	1	式			
施工費		1	式			
小 計						

名 称	摘 用	数量	単位	単価	金 額	備 考
直接人件費						
直接人件費	積上げ					
床 長尺シート張り	2.5mm 防滑 材工共	23	m ²			
ソト巾木	100mm 材工共	23	m			
通気換気口	KS-0402同等品 材工共	4	か所			
VOC測定		2	か所			
小 計						
計						

名 称	摘 用	数量	単位	金 額		備 考
直接物品費						
直接物品費	積上げ					
【男子更衣室】						
コンパネ	11.5mm (910×1820)	16	枚			
薄ベニヤ	2.3mm (910×1820)	2	枚			
【女子更衣室】						
コンパネ	11.5mm (910×1820)	15	枚			
薄ベニヤ	2.3mm (910×1820)	2	枚			
計						

名 称	摘 用	数量	単位	金 額		備 考
業務管理費						
業務管理費	積上げ					
産業廃棄物処分費		1	式			
計						