

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金												令和08年03月31日			
計画の名称	札幌市下水道事業 社会資本総合整備計画2025（防災・安全）														
計画の期間	令和03年度 ～ 令和07年度（5年間）											重点配分対象の該当			
交付対象	札幌市														
計画の目標	下水道の再構築、災害対策、水質改善、エネルギーの有効利用に計画的に取り組み、災害に強く安心して暮らせるまちの実現を目指す。														
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		31,077	A	31,077	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初	R5末	R7末
1	札幌市下水道事業中期経営プラン2025に位置付けられた改築目標を達成するための施設のうち、機械・電気設備等の改築を実施する必要がある、処理場、ポンプ場の改築達成率を0%から100%にする。			
	計画期間内における改築達成率	0%	64%	100%
	計画期間内に改築を実施した施設数（か所）／計画期間内に改築が必要な施設数（か所）			
2	札幌市中心部の排雪作業効率向上のため、新川融雪槽の能力増強を実施する。			
	新川融雪槽の融雪能力	9000m3／日	14000m3／日	14000m3／日
	融雪槽の計画融雪能力（m3／日）			
3	札幌市下水道事業中期経営プラン2025に位置付けられた地震対策の目標を達成するための施設のうち、計画期間内に耐震化を行う必要のあるポンプ棟、ポンプ場の耐震化達成率を0%から0%にする。			
	計画期間内における施設の耐震化達成率	0%	0%	0%
	計画期間内に耐震化を実施した施設数（か所）／計画期間内に耐震化が必要な施設数（か所）			
4	下水道総合地震対策計画に位置付けた、汚泥圧送管の整備を進め、圧送管バックアップシステム整備率を95%から100%にする。			
	圧送管バックアップシステム整備率	96%	100%	100%
	計画の対象となる圧送管の内、整備済み延長（km）／整備計画延長（km）			
5	合流式下水道の改善対策が完了していない処理区において、雨天時の放流水質を改善するため、施設整備を実施する。			
	合流式下水道改善対策率	70%	100%	100%
	合流式下水道の改善対策が完了した区域の面積（ha）／合流式下水道を整備した区域の面積（ha）			
6	手稲中継ポンプ場において、故障時におけるポンプ設備のバックアップ率を0%から100%にする。			
	ポンプ設備のバックアップ率	0%	100%	100%
	バックアップが完了したポンプ設備（か所）／バックアップが必要なポンプ設備（か所）			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	○	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－
3については、現計画期間内に9か所の耐震診断と4か所の耐震化工事に着手し、令和8年度以降に耐震化が完了する予定。												

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	北海道	札幌市	直接	札幌市	—	改築	【改築事業】計画策定	ストックマネジメント計画策定	札幌市	■	■	■	■	■	150		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																	
	A07-002	下水道	北海道	札幌市	直接	札幌市	終末処理場	改築	【改築事業】処理場の改築（新川水再生プラザ、西部スラッジセンターなど）	土木・建築・機械・電気設備の改築	札幌市	■	■	■	■	■	25,394		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																	
	A07-003	下水道	北海道	札幌市	直接	札幌市	ポンプ場	改築	【改築事業】ポンプ場の改築（米里中継ポンプ場など）	土木・建築・機械・電気設備の改築	札幌市	■	■	■	■	■	2,017		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																	
	A07-004	下水道	北海道	札幌市	直接	札幌市	終末処理場	改築	【改築事業】汚泥処理設備の撤去（手稲水再生プラザなど）	汚泥処理設備の撤去	札幌市		■	■	■		139		—
A07-005	下水道	北海道	札幌市	直接	札幌市	終末処理場	—	【浸水対策】積雪対策推進事業（新川融雪槽）	新川融雪槽の能力増強	札幌市	■					50		—	
	下水道リノベーション推進総合事業																		

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-006	下水道	北海道	札幌市	直接	札幌市	ポンプ 場	改築	【地震対策】ポンプ場の 地震対策（茨戸中部中継 ポンプ場など）	ポンプ場の耐震診断・耐震化	札幌市	■	■	■	■		130		－	
		下水道総合地震対策事業																		
	A07-007	下水道	北海道	札幌市	直接	札幌市	終末処 理場	改築	【地震対策】処理場の地 震対策（手稲沈砂洗浄セ ンターなど）	処理場の耐震診断・耐震化	札幌市					■		158		－
		下水道総合地震対策事業																		
	A07-008	下水道	北海道	札幌市	直接	札幌市	－	新設	【地震対策】バックアッ プシステムの構築（豊平 川水再生プラザ～伏古川 水再生プラザ）	汚泥圧送管のループ化 （0. 7 km）	札幌市	■	■					357		－
		下水道総合地震対策事業																		
												小計						28,395		
水道・下水道事業	A07-009	下水道	北海道	札幌市	直接	札幌市	－	－	【水質改善】合流式下水 道の改善（手稲水再生プ ラザ）	雨天時下水活性汚泥法設備の 導入	札幌市	■	■	■	■		448		－	
		特定水域合流式下水道改善事業																		
												小計						448		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-010	下水道	北海道	札幌市	直接	札幌市	ポンプ 場	新設	【浸水対策】ポンプ場の 改良（手稲中継ポンプ場 ）	雨水ポンプ設備の増設	札幌市		■	■	■	■	1,942		－
											小計						1,942		
水道・下水道事業	A07-011	下水道	北海道	札幌市	直接	札幌市	管渠（ 雨水）	改築	【改築事業】 管路の改築 （豊平川処理区ほか）	管路の改築	札幌市					■	292		－
		種別 1 は管渠（合流）含む																	
											小計						292		
											合計						31,077		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04	R05	R06	
配分額 (a)	3,800	3,881	3,087	2,766	
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	3,800	3,881	3,087	2,766	
前年度からの繰越額 (d)	0	963	1,396	619	
支払済額 (e)	2,837	3,448	3,864	2,254	
翌年度繰越額 (f)	963	1,396	619	1,131	
うち未契約繰越額(g)	86	0	0	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	2.26	0	0	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

計画の名称	札幌市下水道事業 社会資本総合整備計画2025 (防災・安全)			
計画の期間	令和3年度	～	令和7年度 (5年間)	交付対象 札幌市

